

Przedmiar robót

Obiekt	Jaćwieskie Centrum Archeologiczne
Rodzaj robót	Remont budynku gospodarczego
Branża	Budowlana
Lokalizacja	Dz. nr 20027, 20028/1, ul. Studzieniczne Suwałki
Inwestor	Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. Kościuszki 81

Tabela przedmiaru robót

Jaćwieskie Centrum Archeologiczne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-03 1107/08		Demontaż rur instalacyjnych winidurowych o średnicy do 47mm w instalacji natynkowej w podłożu betonowym i innym	m	8
2	KNR 4-03 1114/01		Demontaż przewodów o przekroju do 35mm ² z rur instalacyjnych	m	40
3	KNR 4-03 1120/02		Demontaż puszek okrągłych z 3 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	4
4	KNR 4-03 1121/02		Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 63A mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt	2
5	KNR 4-03 1122/01		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	2
6	KNR 4-03 1124/03		Demontaż natynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	2
7	KNR 4-03 1129/01		Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1
8	KNR 4-03 1133/01		Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt	2
9	KNR 4-01 0432/02		Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m ² ze ścian drewnianych	szt	16,64
10	KNR 4-01 0428/01		Rozebranie podłóg ślepych	m ²	31,6
11	KNR 4-01 0428/04		Rozebranie legarów	m	52,667
12	KNR 4-01 0429/06		Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych	m ²	31,6
13	KNR 4-01 0354/10		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m ²	m ²	2,07
14	KNR 4-01 0519/04		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m ²	43,092
15	KNR 4-01 0430/02		Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk	m ²	43,092
16	KNR 4-01 0430/06		Rozbiórki więźb dachowych prostych	m ²	33,825
17	KNR 4-01 0427/05		Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²	77,435
18	KNR 4-04 0101/01		Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu	m ³	2,5
19	KNR 4-04 0306/05		Rozebranie brył betonowych	m ³	6,25
20	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	8,75
21			Opłata za utylizację i składowanie gruzu	m ³	30,994
			2 Roboty konstrukcyjne		
22	KNR 2-01 0202/01		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km	m ³	70
23	KNR 2-02 0201/01		Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m ³	10,5
24	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,022

Tabela przedmiaru robót

Jaćwieskie Centrum Archeologiczne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,178
26	KNR 2-02 0604/02		Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m2	7,32
27	KNNR 1 0214/03		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami	m3	70
28	KNR 0-21 4001/02		Słupy o szerokości do 100mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych	m2	76,033
29	KNR 0-21 4002/18		Podwaliny o szerokości do 100mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych	mb	30,75
30	KNR 0-21 4002/02		Oczepy pojedyncze o szerokości do 100mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych	mb	30,75
31	KNR 0-21 4003/02		Nadproża złożone o wysokości 100mm w konstrukcjach szkieletowych	mb	26,8
32	KNR 0-21 4005/01		Belki stropowe o szerokości do 160mm w stropach drewnianych	mb	32,8
33	KNR 2-02s 0408/03		Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,202
34	KNR 2-02s 0410/01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	43,092
35	KNR 0-21 4004/01		Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 14cm	m2	67,873
36	KNNR 2 0604/02		Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	67,873
37	KNR 2-02 0613/06		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	67,873
38	KNNR 2 0604/02		Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	67,873
39	KNR 0-21 4004/01		Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 14cm	m2	74,73
40	KNNR 2 0507/02		Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	43,092
			3 Roboty wykończeniowe		
41	KNR 4-01 0614/01		Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania desek lub płyt	m2	434,59
42	KNNR 2 1104/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych	m2	4,14
43	KNNR 2 1104/04		Zawieszenie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych wykończonych	m2	4,15
44	KNNR 2 1102/02		Okna ościeżnicowe i skrzynkowe, fabrycznie wykończone jedno, dwu i trójdzielne o powierzchni do 2,0m2	m2	12,5
45	KNR 2-02 1210/02		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni do 2m2	m2	9,9

Spis działów przedmiaru robót

Jaćwieskie Centrum Archeologiczne

Nr	Opis
1	Roboty rozbiórkowe
2	Roboty konstrukcyjne
3	Roboty wykończeniowe