

Przedmiar robót

Branża	Branża sanitarna przyłącze wodne
Lokalizacja	Jaćwieskie Centrum Archeologiczne w Suwałkach Suwałki, ul. Studzieniczne
Inwestor	Muzeum Okręgowe w Suwałkach\n
Wykonawca	ul. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki \n\n

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty ziemne		
1	KNR 2-01 0119/032-01011 9-03	D-02.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - wytyczenie przyłącza wodociągowego	km	0,016
2	KNR 4-01 0420/014-01042 0-01	D-02.01.01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu - poz. zast. - zabezpieczenie wykopów	m	43
3	KNR 2-01 0217/042-01021 7-04		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	59,28
4	KNR 2-01 0310/022-01031 0-02		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	0,96
5	KNR 2-01 0310/062-01031 0-06		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości	m3	0,96
			Roboty montażowe		
6	KNR-W 2-18 0513/032-18051 3-03		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - obudowa studni głębinowej	stud.	1
7	KNR 2-01 0602/052-01060 2-05		Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20 m w pokładzie kat. III-IV śr. nom.do 200 mm - POZ. ZAST. - wywiercenie studni głębinowej	m	60
8	KNR-W 2-18 0109/012-18010 9-01		Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm	m	16
9	KNR-W 2-15 0112/052-15011 2-05		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1
10	KNR 2-19 0219/012-19021 9-01		Oznakowanie trasy gazociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi POZ. ZAST. - oznakowanie przyłącza wodociągowego	m	16
11	KNR-W 2-15 0132/062-15013 2-06		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm	szt.	2
12	KNR-W 2-15 0527/042-15052 7-04		Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 50 mm - POZ. ZAST. - filtr wodociągowy	szt.	1
13	KNR-W 2-15 0131/062-15013 1-06		Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 50 mm - POZ. ZAST.- zawór antyskażeniowy kl. BA	szt.	1
14	KNR-W 2-18 0704/012-18070 4-01		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm - rura PE i PP d=58 mm	200m -1 prób.	0,085
15	KNR-W 2-18 0708/012-18070 8-01		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	0,085
16	KNR-W 2-18 0707/012-18070 7-01		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.200m	0,085
			Roboty ziemne odtworzeniowe		
17	KNR 2-01 0230/012-01023 0-01	D-02.01.01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	72,288
18	KNR 2-01 0236/012-01023 6-01	D-02.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	72,288