

Przedmiar robót

Rodzaj robót	Branża sanitarna przykanalik
Lokalizacja	Jaćwieskie Centrum Archeologiczne w Suwałkach Suwałki, ul. Studzieniczne
Inwestor	Muzeum Okręgowe w Suwałkach\n
Wykonawca	ul. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki \n\n

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty ziemne		
1	KNR 2-01 0119/032-01011 9-030	D-02.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - wytyczenie przykanalika, studni rewizyjnych i szczelnego zbiornika	km	0,026
2	KNR 4-01 0420/014-01042 0-010	D-02.01.01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu - poz. zast. - zabezpieczenie wykopów	m	57
3	KNR 2-01 0217/042-01021 7-040		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	188,172
4	KNR 2-01 0310/022-01031 0-020		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	2,296
5	KNR 2-01 0310/062-01031 0-060		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości	m3	8,056
6	KNR 2-18 0501/012-18050 1-010	D-02.01.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	22,96
			Roboty montażowe		
7	KNR-W 2-18 0408/022-18040 8-020		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	20
8	KNR-W 2-18 0513/032-18051 3-030		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	2
9	KNR 2-18 0613/052-18061 3-050		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - POZ. ZAST. -montaż szczelnego zbiornika PEHD V=9,9 m3	stud.	1
10	KNR 2-18 0804/012-18080 4-010		Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm	m	20
11	KNR 2-01 0119/032-01011 9-030	D - 03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - poz. zast. - inwentaryzacja geodezyjna rur i obiektów kanalizacji sanitarnej	km	0,026
			Roboty ziemne odtworzeniowe		
12	KNR 2-28 0501/082-28050 1-080	D-02.01.01	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie	m3	6,3
13	KNR 2-01 0230/012-01023 0-010	D-02.01.01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	240,271
14	KNR 2-01 0236/012-01023 6-010	D-02.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	240,271