

Przedmiar robót

Branża	Ogrodzenie
Lokalizacja	Jaćwieskie Centrum Archeologiczne

Sporządził Paweł Kalinowski

19.12.2025 r.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. OGRODZENIE.		
1	KNNR 2 1603/03		Ogrodzenie panelowe wysokości 1,73m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50m obsadzonych w cokole z podmurówką betonową 25x250 cm	m	398,67
2	Kalkulacja indywidualna	D-01.01.01	Brama dwuskrzydłowa otwierana ręcznie wypełniona panelem 5,0x2,0m	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	D-01.01.01	Brama dwuskrzydłowa otwierana ręcznie wypełniona panelem 6,0x2,0m	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna	D-01.01.01	Brama przesuwna dwuczęściowa z jednym skrzydłem otwieranym ręcznie 10,0x2,0m z napędem	kpl	1